

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ZAGOSPODAROWANIE			
1.1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		48,5 * 2,2 <chodniki>	m2	106,7000	
		6 * 2,5 <plac pod wiatą przystankową>	m2	15,0000	
				RAZEM	121,7000
1.2		Roboty drogowe			
1.2.1		Krawężniki, obrzeża			
d.1.2.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
1		<pod krawężnik> 48,5 * 0,330 * 0,300	m3	4,8015	
				RAZEM	4,8015
d.1.2.	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
1		(48,5 * 2) * 0,200 * 0,220 <obrzeże>	m3	4,2680	
				RAZEM	4,2680
d.1.2.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
1		48,5	m	48,5000	
				RAZEM	48,5000
d.1.2.	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8/25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
1		48,5 * 2 + 11<obrzeże>	m	108,0000	
				RAZEM	108,0000
1.2.2		Chodniki			
d.1.2.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
2		48,5 * 2	m2	97,0000	
				RAZEM	97,0000
d.1.2.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
2		48,5 * 2 + 6 * 2,5	m2	112,0000	
				RAZEM	112,0000
1.3		Tereny zieleni			
d.1.3	kalk. własna	Ziemia urodzajna wraz z przywozem	m3		
		310	m3	310,0000	
				RAZEM	310,0000
d.1.3	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
d.1.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa sadzonek żywopłotu Antypka - wiśnia wonna (nasadzenie po stronie sołectwa)	szt.		
		100	szt.	100,0000	
				RAZEM	100,0000
d.1.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa sadzonek Katalpy wysokość min 150cm (nasadzenie po stronie sołectwa)	szt.		
		6	szt.	6,0000	
				RAZEM	6,0000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR AT-04 0101-01	Ułożenie agrotkaniny pod żywopłotem	m2		
		48,5	m2	48,5000	
				RAZEM	48,5000
13 d.1.3	KNR 2-31 0204-05	Nasypanie kamienia ozdobnego - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		48,5	m2	48,5000	
				RAZEM	48,5000
1.4		Mała architektura			
14 d.1.4	kalk. własna	WIATA PRZYSTANKOWA	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
15 d.1.4	kalk. własna	SŁUP OGŁOSZENIOWY	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
16 d.1.4	kalk. własna	ŁAWKI	szt		
		3	szt	3,0000	
				RAZEM	3,0000
17 d.1.4	kalk. własna	KOSZE NA ŚMIECI	szt		
		3	szt	3,0000	
				RAZEM	3,0000
18 d.1.4	kalk. własna	STOJAK NA ROWERY	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
19 d.1.4	kalk. własna	TABLICA INFORMACYJNA	szt		
		3	szt	3,0000	
				RAZEM	3,0000
20 d.1.4	kalk. własna	DOSTAWA BARIER DROGOWYCH U12a L-2000 (montaż po stronie sołectwa)	szt		
		6	szt	6,0000	
				RAZEM	6,0000