

Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu „Sala pod Lipą”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu „Sala pod Lipą”					
1	45000000-7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.1	45100000-8	ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1	1	1	1	1
	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego utwardzonego placu	m3		
	0301-07				
		6 * 12 * 0,15	m3	10,80	
				RAZEM	10,80
d.1.1	2	2	2	2	2
	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
	0108-19				
		poz.1	m3	10,80	
				RAZEM	10,80
d.1.1	3	3	3	3	3
	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
	0101-01				
	0101-02				
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
1.2	45000000-7	NAWIERZCHNIE			
1.2.1		Chodniki i dojścia			
d.1.2.	4	4	4	4	4
1	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm / frakcja 0÷31,5 mm	m2		
	0114-07				
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
d.1.2.	5	5	5	5	5
1	KNR 0-11	Nawierzchnie betonowe przeznaczone do ruchu pieszego pokryte kostką brukową	m2		
	0321-04				
		248	m2	248,00	
				RAZEM	248,00
1.2.2		Krawężniki, obrzeża			
d.1.2.	6	6	6	6	6
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
	0402-04				
		<pod krawężnik> 18 * 0,330 * 0,300	m3	1,782	
				RAZEM	1,782
d.1.2.	7	7	7	7	7
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
	0402-03				
		72 * 0,200 * 0,220 <obrzeże>	m3	3,168	
				RAZEM	3,168
d.1.2.	8	8	8	8	8
2	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	0403-03				
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
d.1.2.	9	9	9	9	9
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 8/25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
	0407-03				
		72<obrzeże>	m	72,000	
				RAZEM	72,000
d.1.2.	10	10	10	10	10
2	KNR AT-04	Ułożenie agrotkaniny (opaska budynku od frontu)	m2		
	0101-01				
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
d.1.2.	11	11	11	11	11
2	KNR 2-31	Nasypanie kamienia ozdobnego - grubość po zagęszczeniu 7 cm (opaska budynku od frontu)	m2		
	0204-05				
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu „Sala pod Lipą”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2. 2	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie krzewów róży	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.2.3		Mała architektura			
13 d.1.2. 3	kalk. własna	ŁAWKA Z GRAWEREM	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000