



Wójt Gminy Ryczywół

Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

☎/ fax (67) 28 37 002 / (67) 28 38 990, e-mail: ug@ryczywol.pl

Ryczywół, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wyjaśnienia nr 1 do treści zapytania ofertowego

dotyczy: Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej – realizacja projektu „Sala pod Lipą”

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły w trakcie postępowania Zamawiający wyjaśnia:

Pytania i odpowiedzi:

1. Projekt zagospodarowania terenu zakłada dla nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego podbudowę z kruszywa łamanego gr 5cm, natomiast przedmiar w pozycji 1.2.1 Chodniki i dojścia pkt 4 wskazuje grubość 20cm

Pod nawierzchnie dla ruchu pieszego wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 5 cm.

2. W przedmiarze w pozycji nr 9 widnieje informacja o wbudowaniu obrzeży o wymiarach 8x25x100, natomiast w projekcie nie ma żadnej informacji o nich. Zdaję sobie sprawę, iż nawierzchnie z kostki muszą być zakończone opornikami ale proszę o potwierdzenie czy przedmiar w ilości 72mb dotyczy tylko nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszych czy też wjazdu do remizy.

Nawierzchnie dla ruchu pieszego zakończyć należy opornikami natomiast wjazd do remizy krawężnikiem drogowym. Obmiary z przedmiaru są pomocnicze, wskazana jest wizja lokalna przed dokonaniem wyceny.

3. Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej placu przed wjazdem do remizy OSP natomiast w projekcie widnieje informacja o wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 3,0 MPa grubości 15cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr 30cm, podsypki cementowo piaskowej grubości 5cm oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm.

Plac przed remizą wykonać zgodnie z projektem.

4. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej stojaka rowerowego.

Stojak rowerowy jest już zamontowany(należy przewidzieć jego demontaż i ponowny montaż).

5. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej osadzenia oporników gr 6cm przy elewacji frontowej.

Oporniki gr 6cm zamontować wzdłuż frontowej elewacji zgodnie z projektem.

6. W przedmiarze brak informacji dotyczącej wymiany uszkodzonych kostek brukowych na istniejącej nawierzchni.

Istniejąca kostka jest uszkodzona w niewielkim stopniu, w celu weryfikacji należy dokonać wizji lokalnej.

7. W przedmiarze oraz opisie brak informacji o wielkości tabliczki z wygrawerowanym tekstem.
Tabliczka z grawerem o wymiarach max. 6cm x 18 cm.
8. Dodatkowo proszę o informacje czy pozycja nr 3 dotycząca wykonania korytowania o głębokości 40cm dotyczy wjazdu do remizy, czy całego zadania? Jeśli całego zadania to proszę o wyjaśnienie dlaczego dla nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego należy wykonać koryto o głębokości 40cm.
Korytowanie do głębokości 40 cm dotyczy tylko wjazdu przed remizą.
9. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze w pozycji nr 4 dotyczącej wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego łączna ilość to 100m² a w pozycji nr 5 dotyczącej wykonania nawierzchni z kostki brukowo betonowej widnieje ilość 248m² skoro projekt zagospodarowania terenu zakłada podbudowę z kruszywa łamanego dla każdej nawierzchni czy to ruchu pieszego czy wjazdu do remizy.
Pozycja nr 5 zawiera ułożenie kostki brukowej na podjeździe do remizy oraz na wszystkich ciągach i placach pieszych razem.
10. Przedmiar nie zakłada wykonania podjazdu pod remizę a jedynie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 20 cm. Natomiast projekt zagospodarowania zakłada wykonanie stabilizacji gruntu, kruszywo 0-31,5mm (gr. 30cm), podsypka, kostka 8cm. Przedmiar nie określa wielkości podjazdu do remizy ani składowych nawierzchni. Proszę o informacje ile jest do wykonania w m² placu przed wjazdem do remizy OSP i fragment łączący drogę z istniejącym placem z kostki.
Nawierzchnię podjazdu wykonać zgodnie z projektem, przedmiar jest pomocniczy. Wielkość podjazdu jest określona na szkicu w projekcie. Przed dokonaniem wyceny należy odbyć wizję lokalną w terenie.
11. Proszę o informację ile wynosi w m² powierzchnia kostki brukowej do naprawy.
Istniejąca kostka jest uszkodzona w niewielkim stopniu, w celu weryfikacji należy dokonać wizji lokalnej.

Wójt Gminy

/-/ Henryk Szrama

Sprawa prowadzi:

Natalia Janus

tel. (67) 28 37 002 wew. 20

natalia.janus@ryczywol.pl