

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23%:
Cena kosztorysowa:
Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15

Branża: Drogowa

Inwestor: Gmina Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

Stawka robocizny:

Koszty pośrednie:

Zysk:

Sporzadziła:
.....r.

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15

Nr	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedno.	Wartość
		<b>I. ROBOTY POM. I PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>				
1		Roboty pomiarowe, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,66		
2		Rzobiórka studni z kręgów betonowych Ø1000	m	2,50		
3		Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanie koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, mechaniczny wyładunek	m <sup>3</sup>	0,80		
4		Ławy fundamentowe przepustów rurowych wykonywane ze żwiru	m <sup>3</sup>	3,36		
5		Wykonanie przepustu z rur betonowych Ø 50cm bez ścianek czołowych	m	8,00		
6		Rurociągi z rur betonowych Ø 30cm układanych na w wykopie na gotowym fundamencie	m	12,00		
7		Studzienki drenarskie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,50m	szt	1,00		
		<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>				
8		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek przy grubości warstwy 15cm	m <sup>2</sup>	2874,00		
9		Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10t (humus uprzednio zmagazynowany na hałdach)	m <sup>3</sup>	431,10		
10		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III, wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 3,0 km (na odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora) - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	81,10		
11		Wykonanie nasypów z uwzględnieniem współ. zagęszczenia wg tabeli 0002 założeń ogólnych do KNR 201 - transport gruntu z odl. 20km	m <sup>3</sup>	245,54		
12		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	2874,00		
		<b>III. JEZDNIE</b> <b>Kod CPV: 45233000-9</b>				
13		Mechaniczne wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 10cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2874,00		
14		Ułożenie geowłókniny separującej 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2874,00		

15		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2676,00		
		<b>IV. POBOCZA Kod CPV: 45233140-2</b>				
16		Wykonanie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej na gruncie rodzimym, o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	949,38		
		<b>V. ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 45111200-0</b>				
17		Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza	km	0,66		
					Razem	
					Podatek VAT 23%	
					<b>Ogółem kosztorys ofertowy</b>	

.....

data

.....

podpis oferenta