

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15

Nr	ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,66
2	D-03.02.01	Rozbiórka studni drenarskiej Ø 1000mm o wys. 2,5m z wywozem gruzu na odl. 5km	m	2,50
3	D-03.02.01	Wykonanie przepustu z rur betonowych fi 50cm pod zjazdem, na ławie żwirowej gr. 20cm, bez ścianek czołowych Obliczenie zał. nr 1 poz.5	m	8,00
4	D-03.02.01	Wykonanie rurociągu drenarskiego z rur betonowych fi 30, układanych na ławie żwirowej gr. 20cm, z zabezpieczeniem styków papą Obliczenie zał. nr 1 poz.5	m	12,00
5	D-03.02.01	Wykonanie studni drenarskiej betonowej o średnicy 1000mm i głębokości 2,5m	szt.	1,00
II. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0				
6	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km (na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora) - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ Obliczenie zał. nr 1 poz.1	m ²	2874,00
7	D-02.00.01	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III, wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 3,0 km (na odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora) - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ Obliczenie zał. nr 2	m ³	81,10
8	D-02.00.01 D-03.02.01	Roboty ziemne - wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczaniem (grunt z zakupu i dowozem z odl. do 20km) oraz wykonanie zasyпки rur betonowych Ø 500mm i 300mm gruntem mineralnym z zagęszczaniem Obliczenie zał. nr 2 + Obliczenie zał. nr 1 poz.6	m ³	245,54
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Obliczenie zał. nr 1 poz.2	m ²	2874,00
III. JEZDNIE Kod CPV: 45233000-9				
10	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 10cm po zagęszczeniu Obliczenie zał. nr 1 poz.2	m ²	2874,00
11	D-04.02.01	Ułożenie geowłókniny separującej 200g/m ² Obliczenie zał. nr 1 poz.2	m ²	2874,00
12	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu Obliczenie zał. nr 1 poz.3	m ²	2676,00
IV. POBOCZA Kod CPV: 45233140-2				
13	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej na gruncie rodzimym, o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu Obliczenie zał. nr 1 poz.4	m ²	949,38
V. ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 45111200-0				
14	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza	km	0,66