

PRZEDMIAR ROBÓT

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Ryczywole - etap II

Nr	Nr ST	Opis	Jm.	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8				
1	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	10,80
2	D-01.02.04	Rozebranie ław żwirowych Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	0,58
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m	216,00
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6x20cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m	29,00
5	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni chodnika z płytek bet 30x30cm na podsypce cem.piaszk. gr. 5cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	407,22
6	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni chodnika z płytek bet 35x35cm na podsypce cem.piaszk. gr. 5cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	5,40
7	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z chudego betonu o grubości 15cm	m ²	43,63
8	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu o grubości 15cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	9,36
9	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z kostek betonowych o wymiarach 20x30cm i grubości 10cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	43,63
10	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z masy asfaltowej o grubości 3cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	9,36
11	D-01.02.04	Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanie koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, mechaniczny wyładunek Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	95,90
12	D-01.02.04	Transport materiałów rozbiórkowych z mechanicznym załadunkiem, samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km z utylizacją Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	95,90
II. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0				
13	D-02.00.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparką podsiębierną z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km (na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora) - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-IV Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	40,79
14	D-02.00.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (chodnik i zjazdy) Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	469,11
III. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA Kod CPV: 45233000-9				
15	D-08.03.01	Wykonanie ławy żwirowej w ilości 0,02m ³ /m pod obrzeże betonowe Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	0,64
16	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem pod opornik w ilości 0,04m ³ /m i krawężnik w ilości 0,06m ³ /m Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ³	13,71
17	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20cm na uprzednio wykonanej ławie żwirowej Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m	32,00

18	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m	216,00
19	D-08.01.01	Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 8x25cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m	18,70
IV. ZJAZDY, CHODNIKI Kod CPV: 45233000-9				
20	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu (zjazdu) Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	46,68
21	D-04.05.01	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 wykonanej z gotowych mieszanek o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm (chodnik) Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	422,43
22	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (zjazdu) Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	46,68
23	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej, grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	m ²	422,43
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV: 45233140-2				
24	D-08.01.01	Remont częściowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową (uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a nowym krawężnikiem) Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	t	4,33
25	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	szt.	3,00
26	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni teletechnicznych Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	szt.	3,00
27	D-03.02.01	Regulacja pionowa zaworów Obliczenie zał. nr 1 poz. 1	szt.	3,00